



## Messe Basel

### Objektbeschreibung

Die speziellen und heiklen Rückbauarbeiten konnten mit den Riesenbaggern, welche im Einsatz standen, aus Platz- und Statikeinschränkungen nicht ausgeführt werden. Die zum Teil in einer Höhe von ca. 20 Metern auf einer Stahlkonstruktion gelegene Betondecke und diverse andere Teile mussten getrennt und auf Erdgeschossesebene abgesenkt werden.

Diverse Randteile wurden mit einem Brokk-Abbruchroboter nachgearbeitet. Während dieser Arbeiten liefen im Untergeschoss gleichzeitig grössere Seilsäge- und Rückbauarbeiten. Es wurden Stahlbetonrampen, Betonmauern und grössere Durchbrüche erstellt. Bis zu 15 Leute waren gemeinsam im Einsatz. 680 m<sup>3</sup> Material wurde ausgebrochen und abtransportiert.

### Erbrachte Leistungen:

Rückbau, Bohr- und Fräsarbeiten,  
Technischer Rückbau

### Architekt:

Arge MEZEBA, Emmenbrücke

### Bauherrschaft:

Messe Basel