



Haggenbrücke Ganggelibrugg

Objektbeschreibung

Die Fahrbahnplatten wurden von der bestehenden Stahlkonstruktion durch Trennschnitte mit einer Diamantsäge und Pressen gelöst. Bei den Betonteilen handelt es sich um 2.5 m breite und jeweils ca. 3 t schwere Teilstücke. Die abgetrennten Konsolen und Platten wurden mit Anhängelplatten oder erstellten Bohrungen an Ketten gehängt, mittels Kabelkran angehoben und dann abgeführt. Die Teile wurden von einem Kranlastwagen auf einen Tieflader oder auf ein Muldenfahrzeug umgeladen und zur Deponie geführt.

Erbrachte Leistungen:

Brückenrückbau, Bohr- und Fräsarbeiten, Technischer Rückbau


Bauherrschaft:


Implenia Schweiz AG, Zürich

Bauingenieur / Fachplaner:

Implenia Schweiz AG, Zürich

Handwerksbetriebe:

 Technischer Rückbau

 Bohren und Fräsen