



Tannenweg, Reinach

Objektbeschreibung

Der Wunsch nach einer Wohnraumerweiterung war ausschlaggebend für die Dachaufstockung des Einfamilienhauses am Tannenweg in Reinach. Die bestehende Wohnraumstruktur im Massivbau des Erdgeschosses blieb durch das geringe Eigengewicht der Holzbauaufstockung unberührt. Das bestehende Gebäude ist um ein Obergeschoss in Holzelementbau erweitert worden. Dadurch wurde der Wohnraum um zwei Räume und ein Bad ergänzt. Der Grundriss vom Erdgeschoss wurde für die Aufstockung übernommen, damit die Lasteinleitung vom Holzbau in den Massivbau gewährleistet ist. Die Aufstockung hebt sich durch eine nach Süden gerichtete Dachterrasse hervor, welche mit einer horizontal verlaufenden Rhombusfassade verkleidet wurde. Diese steht im harmonischen Kontrast zu der verputzten Fassade im Erdgeschoss. Die Effizienz und Wirtschaftlichkeit des vorgefertigten Elementbaus bilden die Basis für diesen gelungenen Holzbau.

Realisationsdatum:

04.2017 - 05.2017

Erbrachte Leistungen:

AVOR, Holzbauplanung, Produktion, Montage


Architekt:

Wenger Partner AG, Reinach

Bauherrschaft:

Caroline und Fabian Möller, Reinach

Handwerksbetriebe:

 Holzbau