Stamm Bau AG | Aliothstrasse 63 | Postfach | 4144 Arlesheim
Telefon 061 276 61 11 | info@stamm-bau.ch | stamm-bau.ch

stamm
Technischer Rückbau









Haggenbrücke Ganggelibrugg

Objektbeschreibung

Die Fahrbahnplatten wurden von der bestehenden Stahlkonstruktion durch Trennschnitte mit einer Diamantsäge und Pressen gelöst. Bei den Betonteilen handelt es sich um 2.5 m breite und jeweils ca. 3 t schwere Teilstücke. Die abgetrennten Konsolen und Platten wurden mit Anhängeplatten oder erstellten Bohrungen an Ketten gehängt, mittels Kabelkran angehoben und dann abgeführt. Die Teile wurden von einem Kranlastwagen auf einen Tieflader oder auf ein Muldenfahrzeug umgeladen und zur Deponie geführt.

Erbrachte Leistungen:

Brückenrückbau, Bohr- und Fräsarbeiten, Technischer Rückbau

Bauherrschaft:

Implenia Schweiz AG, Zürich

Bauingenieur / Fachplaner:

Implenia Schweiz AG, Zürich