
Stamm Bau AG | Aliothstrasse 63 | Postfach | 4144 Arlesheim
Telefon 061 276 61 11 | info@stamm-bau.ch | stamm-bau.ch

stamm
Technischer Rückbau









Frenkenbrücke, Liestal

Objektbeschreibung

Präzisionsarbeit für den schweizerischen Brückenbau.
Für die Verbreiterung der Frenkenbrücke in Liestal wurden 19 Präzisionsbohrungen von unserem Betrieb Bohren und Fräsen durchgeführt. Über 9.88 Bohrmeter galt es die maximale Abweichungstoleranz von 1.5 cm horizontal und vertikal zu unterschreiten. Durch höchste Präzisionsarbeit beim Vermessen und während dem Bohren, wurde mittels Tachymeter und Schubrohr - Bohrkronen das Ziel fachmännisch und kompetent erreicht.

Erbrachte Leistungen:

Probebohrungen in Mock-Up, hochpräzise Langlochbohrungen

Realisationsdatum:

November 2020 bis Januar 2021

Bauherrschaft:

SBB

Bauingenieur / Fachplaner:

Implenia Schweiz AG