



Sonnhalde, Gempen

Objektbeschreibung

Beim Ersatzneubau eines Kindergartens in Holzelementbauweise und beim Montagebau des neuen Begegnungszentrums in unmittelbarer Nähe wurden durch die Sparte Holzbau ebenso umfassende Leistungen im Bereich der Holzverkleidung ausgeführt. Der Leistungsumfang umfasste die Holzelementbauweise sowie die Fassadenbekleidung und die innere Wandbekleidung aus Holz, die beide sowohl funktionale als auch gestalterische Anforderungen erfüllen.

Herausforderungen stellten die eher beengten Platzverhältnisse auf den Baustellen sowie die spezielle sechseckige Dachform des Begegnungszentrums dar. Durch den Einsatz disponierter Anlieferungen konnte trotz des begrenzten Raumangebots ein effizienter Bauablauf gewährleistet werden. Zusätzlich ermöglichte die frühzeitige 3D-Planung eine präzise Vorfertigung der Bauteile, insbesondere der komplexen Dachkonstruktion, und trug entscheidend zu einer reibungslosen Montage bei.

So konnte das Projekt termingerecht und in hoher Ausführungsqualität realisiert werden.

Realisationsdatum:

Juni 2024 - ca. Dezember 2025

Erbrachte Leistungen:

Holzelementbau
Fassadenbekleidungen aus Holz
Innere Wandbekleidung aus Holz
Montagebau in Holz

Architekt:

Standke Architekten GmbH

Bauherrschaft:

Sonnhalde Gempen