



## Untere Hofackerstrasse, Füllinsdorf

### Objektbeschreibung

Bei diesem Einfamilienhaus stand eine umfassende energetische Modernisierung des Dachsystems im Vordergrund. Nach dem Rückbau des Altsystems wurde das Dach nach modernsten bauphysikalischen Standards neu aufgebaut. Die Dampfbremse wurde von aussen verlegt, während die Sparrenebene und Aufdachdämmung mit ökologischen Holzweichfaserplatten gedämmt wurden. Diese Materialwahl gewährleistet einen guten Wärmeschutz im Winter und maximiert durch die hohe Speichermasse gleichzeitig den sommerlichen Wärmeschutz im Dachgeschoss.

Ergänzt durch eine moderne Unterdachfolie sowie eine neue Trag- und Konterlattung sorgt die Konstruktion für eine optimale Hinterlüftung. Den dauerhaften Wetterschutz bildet eine elegante Eindeckung aus Ton-Falzziegeln. Um den Sanierungsprozess nachhaltig zu optimieren, wurde das Dach mit einer PV-Aufdachanlage ausgestattet.

### Erbrachte Leistungen:

Energetische Dachsanierung  
Bedachungsarbeiten

### Realisationsdatum:

2026

### Bauherrschaft:

Privat